



1° PISO-ILUMINACION
ESCALA:1/100

LEYENDA GENERAL

SALIDAS

SÍMBOLO	DESCRIPCION	CAJA	ALTURA	INSTALACION
	CENTRO DE LUZ	OCTOGONAL	TECHO	ADOSADO
	BRACKETE DE LUZ	OCTOGONAL	2.10m S.A.P.T.	EMPOTRADA
	SPOT LIGHTS DE 2x20W	OCTOGONAL	TECHO	EMPOTRADA
	LUMINARIA PARA EMPOTRAR, EQUIPODA CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES OLIVIA PENTON POWER SP ECUADOR TS DE 20W 4100K, 1 BRACER DE ALA EFECTIVA, MANGA TETRA, MÓDULO 3015.	-	-	-
	LUMINARIA VENTAS PARA ADOSSAR, EQUIPODA CON DOS LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 20W CON DIFUSOR PRISMATICO Y BRACKETE ELECTRONICO.	-	-	-
	CONDUCTORES ELECTRICOS CON UNIA A TIERRA	-	-	-
	CAJA DE FASE	CUADRADO	0.40m-0.50m S.A.P.T.	EMPOTRADA
	INTERRUPTOR UNIPOLAR DE 1,2 Y 3 GOLPES RECTANGULAR	RECTANGULAR	1.10m S.A.P.T.	EMPOTRADA
	LUZ DE EMERGENCIA CON BATERIA Y CARGADOR INCORPORADO	RECTANGULAR	2.10m S.A.P.T.	ADOSADO
	LUMINARIA TIPO REFLECTOR PARA EXTERIORES	OCTOGONAL	-	ADOSADO

TUBERIAS-CENTRALES-TABLEROS

SÍMBOLO	DESCRIPCION	CAJA	ALTURA	INSTALACION
	TUBERIA DE PVC-F DE 20mm (MIMO)	-	TECHO O PARED	EMPOTRADA
	TUBERIA CONDUIT METALICO DE 20mm (MIMO)	-	TECHO	ADOSADA
	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA	-	1.80m (B.S.)	EMPOTRADA

CONSTRUCTOR :	PROPIEDAD :	ESPECIALIDAD:
GL CONSTRUCTORES S.A.C.	USIL	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PROYECTO:		INGENIERO RESPONSABLE:
PLANTA AGRO-INDUSTRIAL PACHACAMAC-2ª ETAPA		ASISTENTE: -----
PLANO:		ESCALA: 1/100
1° PISO ALUMBRADO		FECHA: ABRIL-2015
		LÁMINA ASBUILT:
		IE-01 de 12